



Programmering av provtryckningsaggregat för cyklisk tryckprovning av värmväxlare.
Maxtryck provning: 275 bar
Inställningsområde 0-275 bar
Automatisk eller manuell rampning.



Under byggnation dieseldriven högtrycksspolare med värme.
Maxtryck 700 bar
Kapacitet 24 l/min
Drivkälla Perkins turbodiesel 4 cylindrar in line